



## การเปิดเผยราคากลาง


ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพน้ำเสียพื้นที่ คลองดาว หมู่ที่ ๕  
 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพน้ำเสียพื้นที่ คลองดาว หมู่ที่ ๕ พร้อมขุดลอกคลอง ระยะทางรวม ๒๑๕ เมตร ปร. ๕  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งวดงาน ๒ งวด  
 หน่วยงานผู้ประมาณราคา ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ประมาณราคา นายวิชา อุทธิงกูญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทถนนอาคาร	513,780.99	1.3073	671,683.28	
2	ประเภทครุภัณฑ์ 2.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด (พร้อมติดตั้ง)	1,000,000.00	1.07	1,070,000.00	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,741,683.28	
	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตั้งราคากลาง เป็นเงิน			1,741,000.00	
	<b>ตัวอักษร</b>	หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่สุระบายน้ำ =	285.00		เมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ =	6,108.77		บาท/ เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาดังกล่าวจึงได้ลงรายชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านที่ ๑๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายธีรพิรัช วัลลิษฐ์ )  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายสุวิ แจ่มระ )  
 ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายสุเชวินต์ พรมนคร )  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบกับราคากลาง

( นายฉัตรพิริชญ์ หัสรินทร์ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

อนุมัติให้ใช้ราคากลางตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพน้ำเสียพื้นที่ คลองดาว หมู่ที่ 3 พร้อมขุดลอกคลอง  
ระยะทางรวม 285 เมตร จำนวนเงิน 1,741,000.- (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติให้ใช้ราคากลาง

( นายสมพงษ์ คำรุ่งเรืองตระกูล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพน้ำเสียพื้นที่ คลองดาว หมู่ที่ ๓ พร้อมขุดลอกคลอง ระยะทางรวม ๒๘๕ เมตร  
 สภาพเดิม คลองน้ำ  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
 หน่วยงานผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๓  
 งวดงาน ๒ งวด  
 ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
 ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจรูญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ								
1.1	งานปรับพื้นที่								
1.1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	70.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,400.00	1,400.00	
1.1.2	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	70.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	2,450.00	2,450.00	
	รวมงาน (งานปรับพื้นที่)							3,850.00	
1.2	งานโครงสร้างฝายน้ำล้น								
1.2.1	ทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	800.00	6,400.00	99.00	792.00	7,192.00	
1.2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	22.00	ลบ.ม.	3,364.49	74,018.78	436.00	9,592.00	83,610.78	
1.2.3	เหล็ก RB 9 มม.	900.00	กก.	21.05	18,945.00	4.10	3,690.00	22,635.00	
1.2.4	เหล็ก DB 12 มม.	195.00	กก.	21.50	4,192.50	3.30	643.50	4,836.00	
1.2.5	ลวดผูกเหล็ก	37.00	กก.	28.04	1,037.48	4.10	151.70	1,189.18	
1.2.6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	54.00	ตร.ม.	498.69	26,929.26	-	-	26,929.26	
1.2.7	ค่าแรงทำแบบหล่อคอนกรีต	108.00	ตร.ม.	-	-	150.00	16,200.00	16,200.00	
1.2.8	ไม้แคว	40.00	ท่อน	150.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.2.9	ตะปู	24.00	กก.	37.38	897.12	2.64	63.36	960.48	
1.2.10	หินเวียง	6.00	ลบ.ม.	1,200.00	7,200.00	180.00	1,080.00	8,280.00	
1.2.11	คอนกรีตคาดหิน	10.00	ลบ.ม.	3,500.00	35,000.00	450.00	4,500.00	39,500.00	
	รวมงานโครงสร้างฝายน้ำล้น							217,332.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ)							221,182.70	
	ยกยอดไป						221,182.70		

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายฉวีวิทย์ หัสรินทร์ )  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 ( นายสุวิทย์ แข็งแรง )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 ( นายสุชนันต์ พรหมศรี )  
 หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพน้ำเสียพื้นที่ คลองดาว หมู่ที่ ๓ หรือวัสดุออกคลอง ระยะทางรวม ๒๘๕ เมตร

แบบ ป.ร. ๔ แผ่นที่ ๒/๓

สภาพเดิม คลองน้ำ

งวดงาน ๒ งวด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาπάν อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

หน่วยงานผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาπάν


ประมาณราคามีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาπάν

ผู้ประมาณราคา นายวิชา ฤทธิจรูญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุซื้อ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							221,182.70	
2	งานก่อสร้างแนวรางถึงบำบัด								
2.1	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	800.00	400.00	99.00	49.50	449.50	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	6.00	ลบ.ม.	3,364.49	20,186.94	436.00	2,616.00	22,802.94	
2.3	เหล็ก RB 6 มม.	75.00	กก.	21.87	1,640.25	4.10	307.50	1,947.75	
2.4	เหล็ก RB 9 มม.	196.00	กก.	21.05	4,125.80	4.10	803.60	4,929.40	
2.5	เหล็ก DB 12 มม.	110.00	กก.	21.50	2,365.00	3.30	363.00	2,728.00	
2.6	เหล็ก DB 16 มม.	250.00	กก.	20.72	5,180.00	3.30	825.00	6,005.00	
2.7	ขลุ่ยเหล็ก	18.93	กก.	28.04	530.80	4.10	77.61	608.41	
2.8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	23.00	ตร.ม.	498.69	11,469.87			11,469.87	
2.9	ค่าเช่าไม้แบบหล่อคอนกรีต	45.00	ตร.ม.			105.00	4,725.00	4,725.00	
2.10	ไม้คร่า	20.00	ฟ่อน	100.00	2,000.00			2,000.00	
2.11	ตะปูและนอต	6.00	กก.	37.38	224.28	2.64	15.84	240.12	
2.12	ฟ่อนเหล็กเครื่องสีกะสี 85-M ๕ 1,1/2"	6.00	ฟ่อน	628.97	3,773.82	75.00	450.00	4,223.82	
2.13	ฟ่อนเหล็กเครื่องสีกะสี 85-M ๕ 2"	4.00	ฟ่อน	841.12	3,364.48	75.00	300.00	3,664.48	
2.14	ตะแกรงเหล็กแบบตาไก่เหลี่ยมขมเบี่ยงกุ่ม ช่องขาย 2 นิ้ว	28.00	ตร.ม.	103.00	2,884.00	75.00	2,100.00	4,984.00	
2.15	แผ่นพื้นสำเร็จ รับน้ำหนักได้ 200 กก./ตร.ม. ขนาด 2.00 ม.	9.00	แผ่น	200.00	1,800.00	65.00	585.00	2,385.00	
2.16	ทาสีน้ำมัน	25.00	ตร.ม.	38.00	950.00	35.00	875.00	1,825.00	
2.17	บ่อพักน้ำเสีย พร้อมฝาบ่อพัก	1.00	ชุด	350.00	350.00	150.00	150.00	500.00	
	รวมงานก่อสร้างแนวรางถึงบำบัด							75,488.29	
	ยกยอดไป							296,670.99	

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายฉวีวิทย์ หัตถรินทร์ )

( นายสุวิทย์ แข็งแรง )

( นายสุชนันต์ พรหมศรี )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาπάν

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพน้ำเสียพื้นที่ คลองดาว หมู่ที่ ๓ พร้อมขุดลอกคลอง ระยะทางรวม ๒๕๕ เมตร

แบบ ป.ร. ๕ แผ่นที่ ๓๗/๓

สภาพเดิม คลองน้ำ

งวดงาน ๒ งวด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน


หน่วยงานผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดด่าน


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดด่าน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							296,670.99	
3	งานขุดลอกคลองพร้อมแต่งคันคลอง(ระยะทางรวม 285 เมตร )								
3.1	งานขนย้ายเครื่องจักร	2.00	เที่ยว		-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.2	งานขุดลอกคลอง 8.00 x 285.00 x 1.00 ม.	2,964.00	ลบ.ม.		-	35.00	103,740.00	103,740.00	
3.3	งานขนย้ายดิน	200.00	เที่ยว		-	200.00	40,000.00	40,000.00	
3.4	งานแต่งคันคลอง	1,710.00	ลบ.ม.		-	30.00	51,300.00	51,300.00	
3.5	ท่อร้อยสายไฟ ( ฝังดิน ) HDPE	70.00	เมตร	80.00	5,600.00		-	5,600.00	
3.6	มิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	750.00	750.00	250.00	250.00	1,000.00	
3.7	สายไฟฟ้า NY 25 ตร.มม.	70.00	เมตร	80.00	5,600.00	15.00	1,050.00	6,650.00	
3.8	สายไฟ VAF 2 x 2.5 ตร.มม.	10.00	เมตร	26.00	260.00	6.00	60.00	320.00	
3.9	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	1500.00	1,500.00		-	1,500.00	
3.10	ค่าแรงสะพานไฟฟ้าอื่นๆ	1.00	งาน	0.00	-	5000.00	5,000.00	5,000.00	รวมค่าวัสดุ
	รวมงานขุดลอกคลองพร้อมแต่งคันคลอง							217,110.00	
	ยกยอดไป						513,780.99		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							513,780.99	

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายฉัตรทิพย์ หัสรินทร์ )

( นายสุวิ แฉียง )

( นายสุxonันต์ พงษ์นคร )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดด่าน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด