

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๖/๘

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งวดงาน ๒ งวด

สภาพเดิม อาคารเก่าชำรุด

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจรูญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							425,220.71	
2.3	งานหลังคา								
2.3.1	ท่อ เหล็กกลม (กัสนาไนซ์) Ø 1,1/2" BS-M	20.00	ท่อน	629.00	12,580.00			12,580.00	
2.3.2	ท่อ เหล็กกลม (กัสนาไนซ์) Ø 2" BS-M	40.00	ท่อน	836.00	33,440.00			33,440.00	
2.3.3	เสาเหล็กกล่อง ขนาด 5" x 5" หนา 3.2 มม.	10.00	ท่อน	1,980.00	19,800.00			19,800.00	
2.3.4	แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.(กัสนาไนซ์)	37.00	ท่อน	557.00	20,609.00			20,609.00	
2.3.5	หลังคา Matai sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.	240.00	ตร.ม.	230.00	55,200.00	70.00	16,800.00	72,000.00	
2.3.6	สกรูยึดแผ่น Matai sheet	5.00	กล่อง	250.00	1,250.00	150.00	750.00	2,000.00	
2.3.7	Bracing RB 15	100.00	กก.	23.47	2,347.00			2,347.00	
2.3.8	sag rod เหล็กกล่อง 1,1/2" x 1,1/2" x 2.0 มม.	8.00	ท่อน	317.76	2,542.08			2,542.08	
2.3.8	แผ่น PLATE 1-หนา 20 มม . 30 x 30 ซม.	20.00	แผ่น	80.00	1,600.00	5.00	100.00	1,700.00	
2.3.9	น๊อตขนาด 12 มม.ยาว 0.40 ม.	60.00	ชุด	30.00	1,800.00	20.00	1,200.00	3,000.00	
2.3.10	ลวดเชื่อม	10.00	กล่อง	250.00	2,500.00			2,500.00	
2.3.11	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	2,950.00	กก.	-	-	12.00	35,400.00	35,400.00	
2.3.12	งานทาสีน้ำมัน	190.00	ตร.ม.	38.00	7,220.00	35.00	6,650.00	13,870.00	
2.3.13	งานทาสี (กัสนาไนซ์) เก็บรอยเชื่อม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	รวมวัสดุ
	รวมงาน(2.3 งานหลังคา)						648,008.79		
	ยอดยกไป								

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถิรพิริชัย หัสรินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุxonันต์ พรหมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุกรี แข็งแรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง