

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๘/๘

สภาพเดิม อาคารเก่าชำรุด

งวดงาน ๒ งวด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิเจริญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							676,471.29	
3	งานก่อสร้างถนนเข้าไปที่จุดรถดับเพลิง ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมขุดลอกคูระบายน้ำ								
3.1	งานตัด-ขึ้นรูป คันทาง ดิน-ขุดตัด รางป่า ขุดต่อ	350.00	ตร.ม.	-	-	3.74	1,309.00	1,309.00	
3.2	ดินถม ขนาด 5.00 x 70.00 x 0.50 ม. (พร้อมบดอัด)	105.00	ลบ.ม.	160.00	16,800.00	35.00	3,675.00	20,475.00	(พร้อมบดอัด)
3.3	งานขุดคูระบายน้ำ กว้าง 1.50 x 1.50 ม.	30.00	เมตร	-	-	35.00	1,050.00	1,050.00	
3.4	งานป้ายอาคารขนาดกลาง ( 1 ป้าย )				-		-	-	
	- ตัวอักษรสแตนเลสพับขึ้นรูปหนา 5ซ.ม.	31.00	ตัว	100.00	3,100.00		-	3,100.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต ขนาด 1.200x2.40 ม.	2.00	แผ่น	800.00	1,600.00		-	1,600.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1,1/2" พร้อมทาสีกันสนิม	4.00	เส้น	280.00	1,120.00		-	1,120.00	
	- ค่าประกอบและติดตั้งป้าย	3.50	ตร.ม.		-	750.00	2,625.00	2,625.00	รวมวัสดุ
3.5	งานปรับภูมิทัศน์โดยรอบ	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมงาน( 3.งานก่อสร้างถนนเข้าไปที่จุดรถดับเพลิง)							32,779.00	
	รวมงานค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด						709,250.29		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายถิรพิรัชย์ หัสรินทร์ )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นายสุxonนนต์ พรหมศรี )  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
( นายสุกรี แข็งแรง )  
ผู้อำนวยการกองช่าง